

NIP 754-26-14-268  
REGON 531577286

Opole, 08.07.2020 r.

**WYKONAWCY**  
**ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pn.**  
**„Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego wraz pracami**  
**dostosowawczymi do wymogów ppoż. w SP ZOZ „Śródmieście””,**  
**sygn. PN/01/2020**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu  
w uzupełnieniu do odpowiedzi udzielonej w dniu 01.07.2020 r. na pytanie:

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie dokumentacji w zakresie udostępnienia  
szczegółowego zestawienia stolarki oraz uszczegółowienie opisu: co oznacza „uchylne  
automatycznie z siłownikiem DS”? Stosuje się albo siłownik albo zamykacz. ...”

- podaje poniżej listę stolarki drzwiowej do wymiany i uzupełnienia.

Zastępca Dyrektora  
SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu  
*Elżbieta Pawłowska*  
dr Elżbieta Pawłowska

## LISTA STOLARKI DRZWIOWEJ DO WYMIANY I UZUPEŁNIENIA

### RZUT PIWNIC:

- montaż samozamykaczy w istniejących skrzydłach drzwiowych pom. 0.11 i 0.12
- wymiana drzwi na dymoszczelne o odporności ogniowej EIS30 prowadzących z pomieszczenia klatki schodowej nr 0.01 do pomieszczenia nr 0.02 - drzwi 80/200 cm EIS30 , do .pom. 0.03 :drzwi 101/200 cm EIS 30, oraz do pom. 0.15 drzwi 100/200 cm EIS30, drzwi pełne stalowe

### RZUT PARTERU:

- poszerzenie otworu drzwiowego w świetle z 91 na 100 cm szerokości i montaż drzwi 90/200 cm drzwi aluminiowe szklane w pom . 1.21
- poszerzenie otworu drzwiowego w świetle z 81 na 100 cm szerokości i wymiana istniejących drzwi na 90/200 EIS30 , drzwi aluminiowe szklane w pom. 1.38
- wymiana wskazanych drzwi na dymoszczelne w obrębie komunikacji oraz klatek schodowych uchylne automatycznie otwierane z siłownikiem DS na każdej kondygnacji, zgodnie z rysunkiem ( Pom. 1.45- Klatki schodowej – 1 szt.:100/200) drzwi aluminiowe ze szkłem drzwi prawe
- wymiana drzwi z samozamykaczem w pom. 1.66 Wymiennikowni ciepła na 120/200 (skrzydła drzwi 90 +30) drzwi pełne stalowe

### RZUT I PIĘTRA:

- wymiana wskazanych drzwi na dymoszczelne w obrębie komunikacji oraz klatek schodowych uchylne automatycznie otwierane z siłownikiem DS na każdej kondygnacji, zgodnie z rysunkiem (Pom.klatki schodowej nr. 2.21 – 1 szt : 90/200, Pom. 2.01 Hallu – 2 szt.: 120/200 (DRZWI PRAWY) oraz 90/200 , Pom. 2.38- Klatki schodowej – 1 szt :99/200.) drzwi aluminiowe szklane
- ponadto w pom. 2.01 hallu wymiana drzwi w pom 2.02 oraz pom 2.45 na drzwi o odporności ogniowej EIS 30 90/200 - DRZWI ALUMINIOWE SZKLANE
- montaż ścianki działowej gipsowo - kartonowej na ruszcie stalowym w pom hallu 2.01 o szerokości 269 cm , wysokości 299 cm , grubości 15 cm. z otworem na drzwi 130/205 i montażem drzwi dymoszczelnych 120/200 o kącie odchylenia na ścianie 180 stopni , drzwi aluminiowe szklane

### RZUT II PIĘTRA:

- Wymiana istniejących drzwi w pom 3.04 na drzwi 90/200 o odporności ogniowej EIS 30 DRZWI ALUMINIOWE SZKLANE
- montaż drzwi oddzielających klatkę schodową 3.01 , a komunikację wzdłuż windy (Pom 3.01) - drzwi 120/200 uchylne automatyczne z siłownikiem DS PRAWY , DRZWI ALUMINIOWE SZKLANE


**RZUT III PIĘTRA:**

- WYMIANA DRZWI PROWADZĄCYCH DO POM 4.02 maszynowni na drzwi 99/200 o odporności ogniowej EIS 30 , DRZWI STALOWE PEŁNE

- wydzielenie pomieszczenia 4.03 Wentylatorni ścianą REI60 oraz drzwiami o odporności ogniowej EIS 30 : 90/200 DRZWI STALOWE PEŁNE

Pracownia Projektowo-Uslugowa  
„PARMAS-STUDIO”

mgr inż. arch. Andrzej Romaniuk  
ul. Stowackiego 7/45-364 Opole  
tel. 77 454 33 50

  
mgr inż. architekt Andrzej Romaniuk  
Uprawnienia Budowlane nr 163/99 DUW  
do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej